


华亚东营塑胶有限公司

产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/015060803AD-B

第1页 / 共1页

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| 委托单位 | 华亚东营塑胶有限公司生产一课 | | |
| 样品名称 | PVC-U 给水管 | 规格型号 | 75mm×3.6mm |
| 样品编号 | 015060803AD-B | 样品状态 | 颜色为灰色、外表光滑、截面平整无缺陷，数量满足试验要求 |
| 生产日期 | 2015.06.01 ~ 2015.06.08 | 收样日期 | 2015.06.08 |
| 检验日期 | 2015.06.09 ~ 2015.06.10 | 检验依据 | GB/T 10002.1-2006 |
| | | | |
| 检验项目 | 技术指标 | 检验结果 | 单项判定 |
| 外观 | 无缺陷 | 视其外观无缺陷 | 合格 |
| 颜色 | 灰色 | 灰色 | 合格 |
| 平均外径mm | 75.0 ~ 75.3 | 75.2 | 合格 |
| 壁厚mm | 3.6 ~ 4.2 | 3.7 | 合格 |
| 不圆度mm | ≤1.6 | 0.2 | 合格 |
| 弯曲度% | ≤1.0 | 0.1 | 合格 |
| 长度 mm | ≥4000 | 4020 | 合格 |
| 承口中部内径 mm | 75.1 ~ 75.3 | 75.3 | 合格 |
| 承口最小深度 mm | ≥43.5 | 80.0 | 合格 |
| 承口壁厚 mm | ≥2.7 | 3.5 | 合格 |
| 水压试验 (20℃、诱导应力 38MPa) | 持压 1h 无破裂、无渗漏 | 3.90MPa 持压 1h 无破裂、无渗漏 | 合格 |
| 落锤冲击试验 (0±2℃) TIR % | ≤5 | 冲击 50 次均无破裂 | 合格 |
| 纵向回缩率 % | ≤5 | 1.4 | 合格 |
| 倒角 | 15° / 厚度≥1.8mm | 15° / 2.0 | 合格 |
| 不透光性 | 不透光 | 不透光 | 合格 |
| 总判定 |  | | |

批准： 

审核： 

编制： 

地址：山东省东营市东二路 251 号
电话：0546-8305238
邮政编码：257091

传真：0546-8307178
E-mail: huaya@hydyplst.com.cn
http://www.hydyplst.com.cn