




华亚东营塑胶有限公司

产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/ 015070405AC-C

第 1 页 / 共 1 页

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------------|----|---|
| 委托单位 | 华亚东营塑胶有限公司生产一课 | 品牌 | 南亚牌 | 标志 |  |
| 样品名称 | PVC-U 给水管 | 规格型号 | 25mm×2.0mm | | |
| 样品编号 | 015070405AC-C | 样品状态 | 颜色为灰色、外表光滑、截面平整无缺陷、数量满足试验要求 | | |
| 生产日期 | 2015.07.01~2015.07.04 | 收样日期 | 2015.07.04 | | |
| 检验日期 | 2015.07.05~2015.07.06 | 检验依据 | GB/T 10002.1-2006 | | |
| | | | | | |
| 检验项目 | | 技术指标 | 检验结果 | | 单项判定 |
| 外观 | | 无缺陷 | 视其外观无缺陷 | | 合格 |
| 颜色 | | 灰色 | 灰色 | | 合格 |
| 平均外径mm | | 25.0~25.3 | 25.2 | | 合格 |
| 壁厚mm | | 2.0~2.4 | 2.1 | | 合格 |
| 长度 mm | | ≥4000 | 4020 | | 合格 |
| 承口中部平均内径 mm | | 25.1~25.3 | 25.3 | | 合格 |
| 承口最小深度 mm | | ≥18.5 | 30.0 | | 合格 |
| 承口壁厚 mm | | ≥1.5 | 1.8 | | 合格 |
| 水压试验 (20℃、诱导应力 36MPa) | | 持压 1h 无破裂、无渗漏 | 6.30MPa 持压 1h 无破裂、无渗漏 | | 合格 |
| 落锤冲击试验 (0±2℃) TIR % | | ≤5 | 冲击 50 次均无破裂 | | 合格 |
| 纵向回缩率 % | | ≤5 | 1.4 | | 合格 |
| 不透光性 | | 不透光 | 不透光 | | 合格 |
| 总判定 | | <div></div> | | | |

批准： 

审核： 

编制： 

地址：山东省东营市东二路 251 号
电话：0546-8305238
邮政编码：257091

传真：0546-8307178
E-mail: huaya@hydyplst.com.cn
http://www.hydyplst.com.cn